Parter- spis pomieszczeń

nr pom.	funkcja nazwa pomieszczenia	powierzchnia netto (m2)
0,01	hall główny	306,66
0,02	wiatrołap	27,15
0,03	szatnia	26,13
0,04	schody do klina 1	8,52
0,05	schody do klina 2	8,52
0,06	pomieszczenie techniczne 01	5,03
0,07	widownia	410,90
0,08	proscenium	54,19
0,09	scena	114,85
0,10	pomieszczenie techniczne sceny	4,95
0,11	schody do piwnicy	5,89
0,12	komunikacja	57,80
0,13	wiatrołap	4,29
0,14	podręczna przechowalnia sprzętu	12,14
0,15	biuro	9,97
0,16	biuro	14,69
0,17	pokój Instruktora KO	15,03
0,18	pokój organizatora imprez KO	14,73
0,19	pokój	23,27
0,20	biuro	16,00
0,21	garderoby	33,28
0,22	komunikacja	10,00
0,23	wc	23,40
0,24	wc	23,23
0,24a	wc dla niepełnosprawnych	3,52
0,25	komunikacja	23,67
0,26	foyer	70,89
0,27	taras	38,89
0,28	komunikacja	9,67
0,29	katering	30,06
0,30	pomieszczenie techniczne 02	4,29
0,31	klatka schodowa	6,64
	RAZEM	1763,89
0,32	komunikacja	51,00
0,33	pom. techniczne 03	14,13
0,34	pom. techniczne 04	13,23
0,35	sanitariaty	8,88
0,36	scena amfiteatru	113,83
0,37	biuro	25,95
0,38	biuro	11,34
	RAZEM	142,24
	SUMA	1553,13

Legenda

- ściany istniejące
- ściany projektowane
- ściany wyburzane
- ściany REI 120 dźwiękiEI 90
- ściany EI 30
- sufity podwieszane

- GK 28W — Oprawa led do wbudowania w sufit podwieszany
- 1x39W dali — Oprawa świetlówkowa do wbudowania w sufit podwieszany. System dali.
- Łącznik oświetleniowy IP44 6A
- Oprawa zewnętrzna IP65
- Gniazdo 2p+z 16A IP44
- Gniazdo 2p+z 16A
- Czujnik ruchu pir
- ONTEC F2 — Oprawa oświetlenia drogi ewakuacyjnej / antypaniczna z modułem awaryjnym 2h i autotestem
- DE — Podświetlany znak ewakuacyjny - oprawa z modułem 2h i autotestem
- Podświetlany znak ewakuacyjny - oprawa z modułem 2h i autotestem
- Zestaw gniaz dedykowanych 2x 2p+z + 2xRJ45 kat 6
- Oprawa nastropowa IP44 LED
- HF — Czujnik ruchy 360 stropni mikrofalowy.
- aw — Oprawa ścienna typu plafon z modułem awaryjnym 2h AT

UKŁAD SIECI TN-S
400V/230V/50Hz/N/PE
OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI
KL. B I KL C

Pracownia Projektowa F-11, ul. Olszańska 7A, 31 - 513 Kraków			
TEMAT PROJEKTU:	„Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja kompleksu budynków nr 421/27 - Klub Uczelniany w Dęblinie wraz z przebudową amfiteatru, budową zadaszenia sceny amfiteatru oraz przebudową instalacji wewnętrznych (wod.-kan., c.o., went. mech., elektrycznych niskoprądowych), budowa instalacji klimatyzacji oraz rozbiórką istniejącej kotłowni olejowej przy ul. Dywizjonu 303 w Dęblinie; dz. nr ewid. 4080/103; jedn. ewid. 061601_1 Dęblin; obręb: 061601_1.0001 Dęblin"		
ADRES OBIEKTU:	dz. nr ewid. 4080/103; jedn. ewid. 061601_1 Dęblin; obręb: 061601_1.0001 Dęblin		
INWESTOR:	Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin		
TEMAT RYSUNKU:	**PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. PARTER**	SKALA: 1:100 DATA: 08/2015	NR RYS.: E - 02
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
ZESPÓŁ:	IMIĘ I NAZWISKO:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
AUTOR:	MGR INŻ. WIESŁAW JĘDRZEJCZYK	BPP.UPR 332/82	
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. KRZYSZTOF RYCZAN	UPR 13 1/2001	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 ZDNIA 23.02.1994) - DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.