

PRZEDMIAR

Obiekt	MALOWANIE CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU STOŁÓWKI STUDENCKIEJ
Branża	MALOWANIE POMIESZCZEŃ
Kod CPV	45233221-4 - Malowanie nawierzchni
Lokalizacja	DZ. NR EWID. 4080/116, UL. LOTNIKÓW POLSKICH, 08-521 DĘBLIN
Inwestor	LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA W DĘBLINIE UL. DYWIZJONU 303 NR 35 , 08-521 DĘBLIN
Biuro kosztorysowe	BUDPLAN PAWEŁ PŁYWACZ, UL. OSIEDŁOWA 9, 21-470 KRZYWDA

Sporządził PAWEŁ PŁYWACZ

KRZYWDA, 5 czerwca 2020 r.

SPIS TREŚCI

1. PRZEDMIAR	3
--------------	---

PRZEDMIAR

MAŁOWANIE CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU STOŁÓWKI STUDENCKIEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I Malowanie		
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg i kanałów wentylacyjnych folią poz.6 703,88 poz.6*0.20 140,78 razem	m2 m2 m2	703,88 140,78 844,66
2	ZKNR C-2 0101/01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską 7,2+4,5+1,8+9,9+2,00+41,92+3,32+2+2+3+6+3+3+3,6+2,+2+4+3+3+5,54 16,22+3,36+5,04+3,36+3,36+11,34+1,68+6,72+2+2+2+5+4+2+6+2+2+17,07+2+4+5+21+4+6 razem	m2 m2 m2	118,78 139,15 257,93
3	KNR-W 4-01 0713/01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 169,86+73,34+56,69+67,94+61,27+58,91+30,69+64,67+4,00+6,41+82,77+37,37+94,41+66,99+46,18+95,08+19,11+37,92+58,61 razem	m2 m2	1.132,22 1.132,22
4	KNR-W 4-01 0713/02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 14,4+8,91+27,98+14,59 razem	m2 m2	65,88 65,88
5	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 364,07+14,47+46,36+28,21+70,37+130,07+127,07+17,52+61,18+35,30+58,78+6,46+16,32+58,32+46,63+61,32+90,63 169,86+73,34+56,69+67,94+61,27+58,91+30,69+64,67+4,00+6,41+82,77+37,37+94,41+66,99+46,18+95,08+19,11+37,92+58,61 razem	m2 m2 m2	1.233,08 1.132,22 2.365,3
6	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 182,04+47,95+16,73+8,17+64,89+81,98+130,62+11,08+32,39+13,86+29,57+14,54+4,18 14,4+8,91+27,98+14,59 razem	m2 m2 m2	638 65,88 703,88
7	KNR-W 2-02 1510/01	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych ścian - tynków gładkich bez gruntowania - istniejąca faktura baranek 364,07+14,47+46,36+28,21+70,37+130,07+127,07+17,52+61,18+35,30+58,78+6,46+16,32+58,32+46,63+61,32+90,63 -poz.8 -256,91 razem	m2 m2 m2	1.233,08 -256,91 976,17
8	KNR-W 2-02 1510/01	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych ścian - tynków gładkich bez gruntowania - istniejąca faktura baranek R=1.15 58,32+46,63+61,33+90,63 razem	m2 m2	256,91 256,91
9	KNR-W 2-02 1510/01	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych ścian - tynków gładkich bez gruntowania 169,86+73,34+56,69+67,94+61,27+58,91+30,69+64,67+4,00+6,41+82,77+37,37+94,41+66,99+46,18+95,08+19,11+37,92+58,61 -poz.10 -58,61 razem	m2 m2 m2	1.132,22 -58,61 1.073,61
10	KNR-W 2-02 1510/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian- tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe R=1.15	m2	58,61
11	KNR-W 2-02 1510/01	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych sufitów - tynków gładkich bez gruntowania - istniejąca faktura baranek 182,04+47,95+16,73+8,17+64,89+81,98+130,62+11,08+32,39+13,86+29,57+14,54+4,18	m2	638

PRZEDMIAR

MAŁOWANIE CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU STOŁÓWKI STUDENCKIEJ

			razem	m2	638
12	KNR-W 2-02 1510/01	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych sufitów - tynków gładkich bez gruntowania			
		14,4+8,91+27,98+14,59		m2	65,88
			razem	m2	65,88